

Afwerkingen - Interieur

Project	Stadhuis Gouda
Projectnummer	22-2269
Fase	Definitief Ontwerp
Status	CONCEPT
Datum	19.03.24

Auteur: Van Hoogevest Architecten

Versie: 5

Souterrain

<i>code</i>	<i>ruimte</i>	<i>onderdeel</i>	<i>materiaal</i>	<i>kleur / afwerking</i>	<i>restauratie</i>	<i>restauratiecategorie / bestaand / nieuw</i>
-101	Verdeelstation Stedin	vloer	onbekend		onbekend	
		wand	onbekend		onbekend	
		plafond	onbekend		onbekend	
-102	Opslag/ Techniek	vloer	tegelvloer van estriken	rood/zwart	plaatselijk herstel metselwerk waar nodig	1. conserveren/onderhoud
		wand	metselwerk	schoon metselwerk	plaatselijk herstel metselwerk waar nodig, restauratie glas-in- loodvensters	1. conserveren/onderhoud, 2. repareren
		plafond	metselwerk, gewelven	schoon metselwerk	plaatselijk herstel metselwerk waar nodig	1. conserveren/onderhoud
-103	Voorruimte MIVA toilet	vloer	terrazzo	grijsbruin		nieuw
		wand	metselwerk wanden, toiletunit voorzien van brons/bronskleurige afwerking	schoon metselwerk, brons	plaatselijk herstel metselwerk waar nodig, restauratie glas-in- loodvensters	1. conserveren/onderhoud, 2. repareren
		plafond	metselwerk gewelven	bestaand metselwerk	plaatselijk herstel metselwerk waar nodig	1. conserveren/onderhoud, 2. repareren
-104	Werkkast	vloer	terrazzo	grijsbruin		nieuw
		wand	cabinewanden, hpl	licht grijsbruin		
		plafond	metselwerk gewelven	schoon metselwerk	plaatselijk herstel metselwerk waar nodig	1. conserveren/onderhoud
-105	MIVA Toilet	vloer	terrazzo	grijsbruin		nieuw
		wand	cabinewanden, hpl	licht grijsbruin		nieuw
		plafond	metselwerk gewelven	schoon metselwerk		1. conserveren/onderhoud
-106	Voorruimte toilet	vloer	terrazzo	grijsbruin		nieuw

Souterrain

<i>code</i>	<i>ruimte</i>	<i>onderdeel</i>	<i>materiaal</i>	<i>kleur / afwerking</i>	<i>restauratie</i>	<i>restauratiecategorie / bestaan / nieuw</i>
		wand	metselwerk wanden, toiletunit voorzien van brons/bronskleurige afwerking	schoon metselwerk, brons	plaatselijk herstel metselwerk waar nodig, restauratie glas-in-loodvensters	1. conserveren/onderhoud, 2. repareren
		plafond	metselwerk gewelven	schoon metselwerk		1. conserveren/onderhoud
-107 / -109	Toilet	vloer	terrazzo	grijsbruin		nieuw
		wand	cabinewanden, hpl	licht grijsbruin		nieuw
		plafond	metselwerk gewelven	schoon metselwerk	plaatselijk herstel metselwerk waar nodig	1. conserveren/onderhoud
-110	Foyer	vloer	hoge deel natuursteen, lage deel terrazzo	zandsteen, grijsbruin		nieuw
		wand	metselwerk wanden, nieuwe scheidingswanden met hoge natuursteen plint. Wand en lift voorzien van een bronzen afwerking.	schoon metselwerk, zandsteen, brons/messing	plaatselijk aanhelen en herstel metselwerk waar nodig	1. conserveren/onderhoud
		plafond	metaalafwerking en patroon van verdiepte balken	brons/messing		nieuw
-111	Lift	vloer	linoleum	grijsbruin		nieuw
		wand	plaatmateriaal	wit		nieuw
		plafond	plaatmateriaal	wit		nieuw
-112	Techniek	vloer	nieuwe tegelvloer	grijs		nieuw
		wand	metselwerk, stucwerk	schoon metselwerk, wit stucwerk		bestaan
		plafond	wit schilderen	wit		1. conserveren/onderhoud
-113	Burgerhal	vloer	plaatselijk herstel natuursteen, nieuwe hellingbaan in natuursteen passend bij de vloer	zandsteen flagstones licht en donker	plaatselijk herstel en opnieuw afwerken	1. conserveren/onderhoud
		wand	metselwerk	bestaan metselwerk	plaatselijk herstel metselwerk waar nodig, restauratie glas-in-loodvensters	1. conserveren/onderhoud, 2. repareren

Souterrain

<i>code</i>	<i>ruimte</i>	<i>onderdeel</i>	<i>materiaal</i>	<i>kleur / afwerking</i>	<i>restauratie</i>	<i>restauratiecategorie / bestaand / nieuw</i>
		plafond	metselwerk gewelven, natuursteen gewelfribben en sluitstenen	schoon metselwerk, sluitstenen polychromie	plaatselijk herstel metselwerk waar nodig, reinigen en retouche polychromie	1. conserveren/onderhoud
		kolommen, gewelfribben	natuursteen		roestend ijzer verwijderen, plaatselijk herstel voegwerk	2. repareren
-114	Keuken	vloer	plaatselijk herstel natuurstenen vloer	zandsteen flagstones licht en donker	plaatselijk herstel en opnieuw afwerken	1. conserveren/onderhoud
		wand	metselwerk	schoon metselwerk	plaatselijk herstel metselwerk waar nodig	1. conserveren/onderhoud
		plafond	metselwerk gewelven	schoon metselwerk	plaatselijk herstel metselwerk waar nodig	1. conserveren/onderhoud
-115	Onder het schavot	vloer	natuursteen bestrating, passend bij burgerhal	grijsbruin, passend bij burgerhal		3c. Vernieuwen/verbeteren
		wand	nieuwe glazen puien met metalen omlijsting, voorzien van gepatineerde brons/messing afwerking	gepatineerd brons/messing	herstel natuursteen; enkele (deel)vervangingen en mortelreparaties	2. repareren
		plafond	metselwerk gewelven	schoon metselwerk	plaatselijk herstel metselwerk waar nodig	1. conserveren/onderhoud

Beletage

<i>code</i>	<i>ruimte</i>	<i>onderdeel</i>	<i>omschrijving</i>	<i>kleur / afwerking</i>	<i>restauratie</i>	<i>restauratiecategorie / bestaand / nieuw</i>
0.01	Entree-portaal	vloer	Bestaande natuurstenen vloer	zandsteen	plaatselijk herstel waar nodig, opnieuw afwerken	1. conserveren/onderhoud
		wand	Wit geschilderde wanden schilderen als geschuurd pleisterwerk, nieuwe deur in brons/messing kader	geschuurd pleisterwerk	vernieuwen schilderwerk	3b. vernieuwen/imiteren
		plafond	verlaagd plafond	geschuurd pleisterwerk		bestaand
0.02	Benedenplein	vloer	Bestaande natuurstenen zerken verzagen en indien nodig aanvullen met nieuw natuursteen, in nieuw patroon leggen	zandsteen		3b. vernieuwen/imiteren
		wand	Bestaande natuurstenen wandafwerking behouden, bouwsporen zoals weggehakte delen, behouden	zandsteen en geschuurd pleisterwerk	herstel natuursteen; reiniging, mortelreparaties (gebruiksschade), retouche	2. repareren
		plafond	Bestaande houten plafond aanhelen en schilderen in zandkleur. Vlakke deel voorzien van spiegelen plafond in een kader.	zandkleur en een spiegel in warmgrijze kleur	demontage onder asbestcondities; reiniging, herplaatsen en opnieuw afwerken	3b. vernieuwen/imiteren
0.03	Beheerder	vloer	Bestaande parketvloer waar nodig herstellen	diverse houtsoorten	reinigen, deelreparaties, plaatselijk anhelen, opnieuw afwerken	2. repareren
		wand	Lambriseringen verwijderen. Wand schilderen als geschuurd pleisterwerk. Kasten schilderen in neutrale tint passend bij muur.	geschuurd pleisterwerk	vernieuwen schilderwerk	3b. vernieuwen/imiteren
		plafond	Voorzien van stucwerk	wit		
0.04	Vierschaar	vloer	Voorzien van natuurstenen vloer passend bij benedenplein	zandsteen	vernieuwe vloerafwerking	3a. Vernieuwen/kopieren
		wand	Natuurstenen wandafwerking behouden, overige wanden schilderen als geschuurd pleisterwerk	zandsteen en geschuurd pleisterwerk	herstel natuursteen; reiniging, mortelreparaties (gebruiksschade), retouche	2. repareren, 3b. Vernieuwen/imiteren

Beletage

<i>code</i>	<i>ruimte</i>	<i>onderdeel</i>	<i>omschrijving</i>	<i>kleur / afwerking</i>	<i>restauratie</i>	<i>restauratiecategorie / bestaand / nieuw</i>
		plafond	casetteplafond, dekkend geschilderd met marmerimitatie op lijstwerk	wit middendeel, gemarmerd lijstwerk	demontage onder asbestcondities; reiniging en retouche marmerimitatie lijstwerk, middendeel nieuw stucwerk	3b. vernieuwen/imiteren
0.05	Trap	vloer wand	Natuursteen passend bij benedenplein metselwerk	zandsteen schoon metselwerk	Wanden op positie van huidige werkkast aanhelen met metselwerk gelijk aan bestaand.	3b. vernieuwen/imiteren
		plafond	kinderbinten	eikenhout, transparant afgewerkt	Houten balklaag en plafond waar nodig herstellen	2. repareren
0.06	Overloop	vloer wand	Bestaand natuursteen. natuursteen ornamenten en stucwerk wanden	zandsteen zandsteen, wit	Dikke verflagen van stenen elementen verwijderen, wanden opnieuw schilderen zoals bestaand.	3b. vernieuwen/imiteren
		plafond	Wit schilderen zoals bestaand	wit		
0.07	Voorraimte lift	vloer wand	Natuurstenen vloer passend bij overloop. pleisterwerk, geschilderd, kastenwand	zandsteen geschuurd pleisterwerk, kastenwand eikenhout transparant	reiniging en opnieuw afwerken kastenwand	3b. Vernieuwen/imiteren, 1. conserveren/onderhoud
		plafond	houten delen	eikenhout, transparant afgewerkt	reiniging, waar nodig plaatselijk herstellen, opnieuw afwerken	2. repareren
0.08	Techniek	vloer	nieuwe tegelvloer	grijs		

Beletage

<i>code</i>	<i>ruimte</i>	<i>onderdeel</i>	<i>omschrijving</i>	<i>kleur / afwerking</i>	<i>restauratie</i>	<i>restauratiecategorie / bestaand / nieuw</i>
		wand	pleisterwerk, geschilderd, kastenwand	geschuurd pleisterwerk, kastenwand eikenhout	reiniging en opnieuw afwerken kastenwand	1. conserveren/onderhoud
		plafond	houten delen	eikenhout	reiniging, waar nodig plaatselijk herstellen, opnieuw afwerken	2. repareren
0.09	Bovenplein	vloer	Bestaande vloer van marmer en natuursteen	wit marmer en hardsteen	waar nodig herstellen, opnieuw afwerken	1. conserveren/onderhoud
		wand	Schilderen als geschuurd pleisterwerk, kozijnen marmerimitatie	geschuurd pleisterwerk	kozijnen marmerimitatie; verwijderen vergeelde lak, reiniging, retouche en aanvullen imitatiewerk, opnieuw afwerken	3b. Vernieuwen/imiteren
		plafond	cassetteplafond met houten delen en lijstwerk, kroonluchters	plafond en lijstwerk zandkleur	plafond; demontage onder asbestcondities. Reiniging, plaatselijk herstel en afwerken. kroonluchters; reiniging, verwijderen aantasting en opnieuw afwerken	plafond; 3b vernieuwen/imiteren kroonluchters; 1 conserveren/onderhoud
0.09b	Kast	vloer	Bestaand natuursteen.	hardsteen		bestaand
		wand	Schilderen in donkergrijs t.b.v. expo	donkergrijs		bestaand
		plafond	Schilderen in donkergrijs t.b.v. expo	donkergrijs		bestaand
0.10	Burgemeesters- kamer	vloer	Bestaande houten vloer herstellen waar nodig.	eikenhout	de- en montage houten delen plaatselijk herstel, deelvervangingen, retouche en opnieuw afwerken	2. repareren
		wand	Wand voorzien van nieuwe groene wandbespanning. Kozijnen schilderen in zandkleur. Schouwboezem wit marmeren aelijk aan de marmeren haard.	groene wandbespanning, zandkleur en wit marmer		3b. Vernieuwen/imiteren

Beletage

<i>code</i>	<i>ruimte</i>	<i>onderdeel</i>	<i>omschrijving</i>	<i>kleur / afwerking</i>	<i>restauratie</i>	<i>restauratiecategorie / bestaand / nieuw</i>
		plafond	casetteplafond met houten delen en lijstwerk, decoratieschilderwerk windroos kroonluchters.	plafond en lijstwerk schilderen in zandkleur	plafond; demontage onder asbestcondities. Reiniging, plaatselijk herstel en afwerken. kroonluchters; reiniging, verwijderen aantasting en opnieuw afwerken	plafond; 3b vernieuwen/imiteren kroonluchters; 1 conserveren/onderhoud
0.10a	Kast	kast	Schilderen in donkergrijs t.b.v. expo	donkergrijs		bestaand
0.10b	Kast	kast	Schilderen in donkergrijs t.b.v. expo	donkergrijs		bestaand
0.11	Portaal	vloer	Bestaande marmeren tegels.	wit marmer		bestaand
		wand	Schilderwerk zoals bestaand.	wit		bestaand
		plafond	Schilderwerk zoals bestaand.	wit		bestaand
0.12	Toilet	vloer	Bestaande marmeren tegels.	wit marmer	ruimte inrichten als toiletruimte	2. repareren
		wand	Bestaand tegelwerk behouden.	wit	vervangen kapotte witjes	2. repareren
		plafond	Wit schilderen zoals bestaand.	wit		bestaand
0.13	Patchkast	vloer	Nieuw tegelwerk	grijs		nieuw
		wand	Nieuw tegelwerk.	wit		nieuw
		plafond	Wit schilderen zoals bestaand.	wit		bestaand
0.14	Trouwzaal	vloer	Bestaande marmeren tegels.	zwart en wit marmer	reining, waar nodig herstellen, opnieuw afwerken	1. conserveren/onderhoud
		wand	Bestaande wandtapijten, schouw uit wit marmer en betimmering met marmerimitatie	groen-blauwe wandtapijten, wit-marmerimitatie	schouwbetimmering; demontage onder asbestcondities. Reiniging, plaatselijk herstel en retouche imitatiewerk. opnieuw afwerken.	1. conserveren/onderhoud
		plafond	Houten casetteplafond met marmerimitatie	wit marmer, cassettes in zandkleur	plafond; demontage onder asbestcondities. Reiniging, plaatselijk herstel en retouche imitatiewerk. opnieuw afwerken.	2. repareren
0.15	Portaal	vloer	Bestaande marmeren tegels.	wit marmer	reining, waar nodig herstellen, opnieuw afwerken	1. conserveren/onderhoud

Beletage

<i>code</i>	<i>ruimte</i>	<i>onderdeel</i>	<i>omschrijving</i>	<i>kleur / afwerking</i>	<i>restauratie</i>	<i>restauratiecategorie / bestaand / nieuw</i>
		wand	Schilderwerk interieur zoals bestaand, kozijnen met marmerimitatie	wit met marmerimitatie	kozijnen marmerimitatie; verwijderen vergeelde lak, reiniging, retouche en aanvullen imitatiewerk, opnieuw afwerken	2. repareren
		plafond	Schilderwerk interieur zoals bestaand.	wit		bestaand
0.15a	Kast	kast	Schilderwerk waar nodig herstellen gelijk aan bestaand	wit		1. conserveren/onderhoud
0.15b	Kast	kast	Schilderwerk waar nodig herstellen gelijk aan bestaand	wit		1. conserveren/onderhoud

Eerste verdieping

<i>code</i>	<i>ruimte</i>	<i>onderdeel</i>	<i>omschrijving</i>	<i>kleur / afwerking</i>	<i>restauratie</i>	<i>restauratiecategorie</i>
1.01	Trap	vloer	natuursteen trap	zandsteen	herstel voegwerk, reiniging en opnieuw afwerken	1. conserveren/onderhoud
		wand	wandvlakken, dekkend schilderwerk	Schilderen als zijnde geschuurd pleisterwerk.	vernieuwen schilderwerk	3b. vernieuwen/imiteren
		plafond	plafond kinderbinten met houten delen.	eikenhout	reiniging, waar nodig plaatselijk herstellen, opnieuw afwerken	1. conserveren/onderhoud
1.02	Overloop	vloer	natuursteen	zandsteen	herstel voegwerk, reiniging en opnieuw afwerken	1. conserveren/onderhoud
		wand	wandvlakken schilderen als zijnde geschuurd pleisterwerk. Bestaande kozijnen met marmerimitatie	geschuurd pleisterwerk	kozijnen marmerimitatie; verwijderen vergeelde lak, reiniging, retouche en aanvullen imitatiewerk, opnieuw afwerken	3b. vernieuwen/imiteren, 2 repareren
		plafond	kinderbinten en houten delen	eikenhout	reiniging, waar nodig plaatselijk herstellen, opnieuw afwerken	1. conserveren/onderhoud
1.03	Sterzaal	vloer	houten delen	eikenhout	de- en montage houten delen plaatselijk herstel, aanhelen, deelvervangingen, retouche en opnieuw afwerken	2. repareren
		wand	dekkend schilderwerk	schilderen als zijnde geschuurd pleisterwerk.	vernieuwen schilderwerk	3b. vernieuwen/imiteren
		plafond	moerbalken, kinderbinten en houten delen	eikenhout	plaatselijk herstel, aanhelen, deelvervangingen, retouche en opnieuw afwerken	2. repareren
1.04	Liftportaal	vloer	nieuw natuursteen gelijk aan 1.02	zandsteen		
		wand	dekkend schilderwerk	schilderen als zijnde geschuurd pleisterwerk.	vernieuwen schilderwerk	3b. vernieuwen/imiteren
		plafond	dekkend schilderwerk	wit		nieuw

Eerste verdieping

<i>code</i>	<i>ruimte</i>	<i>onderdeel</i>	<i>omschrijving</i>	<i>kleur / afwerking</i>	<i>restauratie</i>	<i>restauratiecategorie</i>
1.05	Liftportaal	vloer	nieuwe hardsteentegels gelijk aan tegels overloop 1.06	hardsteen	herstel voegwerk, reiniging en opnieuw afwerken	3a. vernieuwen/kopieren
		wand	dekkend schilderwerk	Schilderen als zijnde geschuurd pleisterwerk.	vernieuwen schilderwerk	3b. vernieuwen/imiteren
		plafond	dekkend schilderwerk	wit		nieuw
1.06	Overloop	vloer	hardsteen tegels	hardsteen	herstel voegwerk, reiniging en opnieuw afwerken	1. conserveren/onderhoud
		wand	wandvlakken dekkend schilderwerk, kozijnen marmerimitatie	geschuurd pleisterwerk, marmer rouge royal	kozijnen marmerimitatie; verwijderen vergeelde lak, reiniging, retouche en aanvullen imitatiewerk, opnieuw afwerken	2. repareren
		plafond	dekkend schilderwerk	wit		nieuw
1.07	Gang	vloer	gietvloer	grijs		nieuw
		wand	dekkend schilderwerk op wandvlakken, kozijnen dekkend geschilderd, boven deuren geschilderde letters, betonbalk sjabloonschildering.	wandvlakken schilderen als zijnde geschuurd pleisterwerk, kozijnen wit/crème	afwijkende ruitjes binnenwanden vervangen in bijpassend. Decoratieschilderwerk; reiniging, retouche en herstel van de letter en sjabloonschildering	3a. vernieuwen/kopieren, 2. repareren
		plafond	dekkend schilderwerk	Schilderen als zijnde geschuurd pleisterwerk.	demontage onder asbestcondities. Nieuw plafondconstructie zover als nodig	3a. Vernieuwen/kopieren
1.08	Vergader-ruimte	vloer	houten delen	eikenhout	plaatselijk herstel, aanhelen, deelvervangingen, retouche en opnieuw afwerken	3a. vernieuwen/kopieren

Eerste verdieping

<i>code</i>	<i>ruimte</i>	<i>onderdeel</i>	<i>omschrijving</i>	<i>kleur / afwerking</i>	<i>restauratie</i>	<i>restauratiecategorie</i>
		wand	betonbalken, betimmering schouw, wandvlakken	betonbalken n.t.b., betimmering eikenhout, wandvlakken schilderen als zijnde geschuurd pleisterwerk	decoratieschilderwerk; nieuw sjaboonschildering, naar bestaand, betimmering schouw plaatselijk herstel, aanhelen, deelvervangingen, retouche en opnieuw afwerken	3b. vernieuwen/imiteren
		plafond	dekkend schilderwerk	Schilderen als zijnde geschuurd pleisterwerk.	demontage onder asbestcondities. Nieuwe plafondconstructie zover als nodig	3a. vernieuwen/kopieren
		Overig	tafels, gestoffeerde stoelen		herstel stoffering, reiniging, herstel en retouche transparante afwerking	2. repareren
1.09	Voorraimte toilet	vloer	gietvloer	grijs		nieuw
		wand	Tegelwerk tot b.k. kozijn, daarboven wandvlak dekkend schilderwerk	wit		nieuw
		plafond	verlaagd plafond, dekkend schilderwerk	wit		nieuw
1.10 / 1.12	Toilet	vloer	gietvloer	grijs		nieuw
		wand	Tegelwerk tot b.k. kozijn, daarboven wandvlak dekkend schilderwerk	wit		nieuw
		plafond	verlaagd plafond, dekkend schilderwerk	wit		nieuw
1.13	MIVA toilet	vloer	gietvloer	grijs		nieuw
		wand	Tegelwerk tot b.k. kalf kozijn, daarboven wandvlak dekkend schilderwerk.	wit		nieuw
		plafond	houten delen uit B1.13 (nieuwe situatie 1.15)	eikenhout	plaatselijk herstel, aanhelen, deelvervangingen, retouche en opnieuw afwerken	2. repareren
1.14	Werkplekken	vloer	geweven vinylvloer	grijs		nieuw

Eerste verdieping

<i>code</i>	<i>ruimte</i>	<i>onderdeel</i>	<i>omschrijving</i>	<i>kleur / afwerking</i>	<i>restauratie</i>	<i>restauratiecategorie</i>
		wand	wandvlakken dekkend schilderwerk, binnenkozijnen dekkend schilderwerk	wandvlakken, schilderen als zijnde geschuurd pleisterwerk, binnenkozijnen crème	afwijkende ruitjes binnenwanden vervangen in bijpassend.	3a. vernieuwen/kopieren
		plafond	dekkend schilderwerk	schilderen als zijnde geschuurd pleisterwerk	i.c.m. nieuwe akoestische panelen	3b. Vernieuwen/imiteren
1.15	Keuken	vloer	Nieuwe gietvloer.	grijs		nieuw
		wand	Tegelwerk tot b.k. kozijn, daarboven wandvlak dekkend schilderwerk	wit		nieuw
		plafond	verlaagd plafond, dekkend schilderwerk	wit		nieuw
1.16	Werkplekken	vloer	geweven vinylvloer	grijs		nieuw
		wand	wandvlakken dekkend schilderwerk, kozijnen dekkend schilderwerk	wandvlakken schilderen als zijnde geschuurd pleisterwerk, kozijnen crème	afwijkende ruitjes binnenwanden vervangen in bijpassend.	3a. vernieuwen/kopieren
		plafond	houten delen	eikenhout	demontage onder asbestcondities, nieuwe onderconstructie zover als nodig, bestaande houten delen: plaatselijk herstel, aanhelen, deelvervangingen, retouche en opnieuw afwerken	2. repareren
1.17	Vergaderruimte	vloer	bestaande parketvloer uit B0.05	diverse houtsoorten	Verplaatsen parketvloer, bijleveren, aanhelen, deelvervanging, retouche en opnieuw afwerken	2. repareren

Eerste verdieping

<i>code</i>	<i>ruimte</i>	<i>onderdeel</i>	<i>omschrijving</i>	<i>kleur / afwerking</i>	<i>restauratie</i>	<i>restauratiecategorie</i>
		wand	Lambrisering bestaande parketvloer uit B0.05, daarboven de wand dekkend geschilderd.	diverse houtsoorten, daarboven schilderen als zijnde schuurwerk	Verplaatsen parketvloer, bijleveren, aanhelen, deelvanging, retouche en opnieuw afwerken	3b. vernieuwen, imiteren
		plafond	houten delen	eikenhout	plaatselijk herstel, aanhelen, deelvangingen, retouche en opnieuw afwerken	3b. vernieuwen, imiteren

Tweede verdieping

<i>code</i>	<i>ruimte</i>	<i>onderdeel</i>	<i>omschrijving</i>	<i>kleur / afwerking</i>	<i>restauratie</i>	<i>restauratiecategorie</i>
2.01	Trap	vloer	natuursteen traptreden en bordes	hardsteen	herstel voegwerk, reiniging en opnieuw afwerken	1. conserveren/onderhoud
		wand	dekkend schilderwerk	schilderen als zijnde geschuurd pleisterwerk.	vernieuwen schilderwerk	3b. vernieuwen/imiteren
		plafond	kinderbinten, houten delen	eikenhout		bestaand
2.02	Overloop	vloer	natuursteen	hardsteen	herstel voegwerk, reiniging en opnieuw afwerken	1. conserveren/onderhoud
		wand	dekkend schilderwerk	schilderen als zijnde geschuurd pleisterwerk.	vernieuwen schilderwerk	3b. vernieuwen/imiteren
		plafond	kinderbinten, houten delen	eikenhout		bestaand
2.03	Plateau	vloer	nieuwe houten delen			nieuw
		wand	lambrisering, wandvlakken dekkend geschilderd	lambrisering eikenhout, wandvlakken schilderen als zijnde geschuurd pleisterwerk	lambrisering, retouche en opnieuw afwerken	1. conserveren/onderhoud
		plafond	kinderbinten, betimmering tussen daksporen	eikenhout, betimmering wit		bestaand
2.04	Expositieruimte	vloer	nieuwe houten delen	eikenhout		nieuw
		wand	dekkend geschilderd	schilderen als zijnde geschuurd pleisterwerk.	vernieuwen schilderwerk	3b. vernieuwen/imiteren
		plafond	kinderbinten, betimmering tussen daksporen	eikenhout, betimmering wit		nieuw
2.05	Techniek	vloer	houten vloer			bestaand
		wand	dekkend geschilderd	wit		bestaand

Tweede verdieping

<i>code</i>	<i>ruimte</i>	<i>onderdeel</i>	<i>omschrijving</i>	<i>kleur / afwerking</i>	<i>restauratie</i>	<i>restauratiecategorie</i>
		plafond	kinderbinten, betimmering tussen daksporen	eikenhout, betimmering wit		bestaand
2.06	Werkplek	vloer	natuursteen	hardsteen	herstel voegwerk, reiniging en opnieuw afwerken	1. conserveren/onderhoud
		wand	dekkend geschilderd	schilderen als zijnde geschuurd pleisterwerk.	vernieuwen schilderwerk	3b. vernieuwen/imiteren
		plafond	kinderbinten, betimmering tussen daksporen	eikenhout, betimmering wit		bestaand
2.07	Berging	vloer	geweven vinylvloer	grijs		
		wand	dekkend geschilderd	schilderen als zijnde geschuurd pleisterwerk.	vernieuwen schilderwerk	3b. vernieuwen/imiteren
		plafond	kinderbinten, betimmering tussen daksporen	eikenhout, betimmering wit		bestaand
2.08	Voorruimte	vloer	natuursteen	hardsteen		bestaand
		wand	tegelwerk	wit, gelijk aan bestaand		bestaand
		plafond	dekkend schilderwerk	wit		bestaand
		sanitair	sanitair en accescoires	nieuw naar oud model		nieuw
2.09 / 2.10	Toilet	vloer	natuursteen	hardsteen		2. repareren
		wand	tegelwerk	wit, gelijk aan bestaand		2. repareren
		plafond	dekkend schilderwerk	wit		1. conserveren/onderhoud
		sanitair	sanitair en accescoires	nieuw naar oud model		nieuw
2.11	Werkkast	vloer	natuursteen	hardsteen		bestaand
		wand	tegelwerk	wit, gelijk aan bestaand		2. repareren

Tweede verdieping

<i>code</i>	<i>ruimte</i>	<i>onderdeel</i>	<i>omschrijving</i>	<i>kleur / afwerking</i>	<i>restauratie</i>	<i>restauratiecategorie</i>
		plafond	dekkend schilderwerk	wit		nieuw
2.12	Atelier	vloer	geweven vinylvloer	grijs		nieuw
		wand	dekkend geschilderd	wit		nieuw
		plafond	kinderbinten, betimmering tussen daksporen	eikenhout, betimmering wit		bestaand